1 IMPLANTAÇÃO
1 : 200



2 FACHADA FRONTAL
1 : 100



3 FACHADA LATERAL DIREITA
1 : 100

Tabela de porta					
Nível	Tipo	Descrição	Altura	Largura	Contagem
<varia>	0,80 x 2,10 PORTA DE GIRO	Madeira	2,10	0,80	6
PAV. SUPERIOR	0,80 x 2,10 PORTA DE GIRO MADEIRA	Madeira	2,10	0,80	4
PAV. TÉRREO	0,80x2,10 ALUMINIO TIPO LAMBRI		2,10	0,80	1
PAV. TÉRREO	0,90 x 2,10 PORTA GIRO	Madeira	2,10	0,90	13
PAV. SUPERIOR	0,90 x 2,10 PORTA GIRO MADEIRA	Madeira	2,10	0,90	6
<varia>	0,90x2,10 PORTA DESLIZANTE		2,10	0,90	2
PAV. TÉRREO	1,00x2,10 ALUMINIO TIPO LAMBRI		2,10	1,00	6
PAV. TÉRREO	1,00x2,10 PORTA DE GIRO	Madeira	2,10	1,00	4
PAV. TÉRREO	1,20x2,10 PORTA DE GIRO	Madeira	2,10	1,20	1
<varia>	1,40x2,10 VÃO LIVRE		2,10	1,40	2
PAV. SUPERIOR	1,50 x 2,10		2,10	1,50	1
<varia>	1,60x2,10 PORTA DUPLA DE GIRO		2,10	1,60	12
<varia>	2,80 x 2,10 PORTA DUAS FOLHAS DE CORRER		2,10	2,80	2
PAV. TÉRREO	3,50x2,10 PORTA CORRER 4 FOLHAS		0,00	0,00	1
PAV. TÉRREO	4,00x3,00 PORTÃO BASCULANTE		3,00	4,00	1
Total geral: 62					62

Tabela de janelas					
Família	Tipo	Largura	Altura	Área	Contagem
M_Fixo	1,00X1,50	1,50	1,00	1,50 m²	1
JANELA COM DIVISÃO	J01 0,80x0,80	0,77	11,62	9,00 m²	15
JANELA COM DIVISÃO	J02 0,80x1,00	0,97	6,20	6,04 m²	8
JANELA COM DIVISÃO	J03 0,80x1,50	1,47	3,87	5,71 m²	5
JANELA COM DIVISÃO	J04 0,80x1,80	1,77	2,32	4,12 m²	3
JANELA COM DIVISÃO	J05 1,00x1,20	1,17	1,95	2,29 m²	2
JANELA COM DIVISÃO	J06 1,00x1,50	1,47	1,95	2,87 m²	2
JANELA COM DIVISÃO	J07 1,00x1,80	1,77	1,95	3,46 m²	2
JANELA COM DIVISÃO	J08 1,00x2,00	1,97	2,92	5,77 m²	3
JANELA COM DIVISÃO	J10 1,80x2,00	1,97	1,77	3,50 m²	1
JANELA COM DIVISÃO	J11 1,70X1,45	1,42	21,77	31,01 m²	13
JANELA COM DIVISÃO	J12 1,70X2,35	2,32	3,35	7,79 m²	2
JANELA COM DIVISÃO	J13 1,20x2,10	2,07	1,17	2,44 m²	1
Total geral: 58			61,85	85,51 m²	58

Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	CÓDIGO	OBJETO
REVISÕES						DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	

ABS ENGENHARIA

ELAB.	ANDY RAMOS JULIANO	
DES.	ANDY RAMOS JULIANO	
VERIF.	ENG. ANTONIO BIMÓSSI	
RESP. TEC.	ENG. ANTONIO BIMÓSSI	CREA-MP:

ASSINATURA DIGITAL

APROVAÇÃO
CHEF LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES

MONTEIRO LOBATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
SECRETARIA DE OBRAS

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MONTEIRO LOBATO
OBJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E FACHADAS.
LOCAL: ML - RODOVIA MONTEIRO LOBATO - KM 0 AO 0
CODIGO:
REVISAO
ESC:
PREFEITO
EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE OBRAS
LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES