



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



Planilha Orçamentária

Obra: Pista de Caminhada - Fase 02

Local: Rodovia SP-50 - Monteiro Lobato - SP

Base : CDHU - Versão 200

Data: 28 de JANEIRO de 2026

Item	Fonte	Código	Descrição do Serviço	Qty	Unidade	Preço Unitário	Preço Total c/ BDI
1			Serviços Preliminares				R\$ 40.130,64
1.1	CDHU200	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	6,00	M2	914,47	R\$ 6.858,53
1.2	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	4,00	UNMES	1249,34	R\$ 6.246,70
1.3	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	3.088,62	M2	1,74	R\$ 6.717,74
1.4	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIOS DE ATÉ 1 KM	3.088,62	M2	5,26	R\$ 20.307,68
2			Drenagem				R\$ 289.607,48
2.1	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	1.235,45	M	60,16	R\$ 92.905,84
2.2	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	74,13	M3	896,85	R\$ 83.100,99
2.3	CDHU	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	57,60	M3	11,29	R\$ 812,88
2.4	CDHU	06.11.020	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO	48,55	M3	8,79	R\$ 533,44
2.5	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	3,20	M3	215,62	R\$ 862,48
2.6	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	8,00	UN	3532,18	R\$ 35.321,80
2.7	CDHU	46.12.080	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM	32,00	M	319,07	R\$ 12.762,80
2.8	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	1.235,45	M	35,56	R\$ 54.915,75
2.7	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	12,35	M3	543,58	R\$ 8.391,51
3			Pavimentação				R\$ 523.714,95
3.1	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	3.088,62	M2	3,54	R\$ 13.667,14
3.2	CDHU	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA	154,43	M3	232,51	R\$ 44.883,14
3.3	CDHU	54.04.342	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	2.594,44	M2	122,2	R\$ 396.300,70
3.4	CDHU	54.04.340	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	494,18	M2	111,48	R\$ 68.863,98
4			Contenção				R\$ 4.832,25
4.1	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	7,20	M2	103,51	R\$ 931,59
4.2	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	1,08	M3	543,58	R\$ 733,83
4.3	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	86,40	KG	9,84	R\$ 1.062,71
4.4	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	8,00	M	66,57	R\$ 665,70
4.5	CDHU	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B	9,00	M2	127,86	R\$ 1.438,43
Total sem BDI							R\$ 686.628,25
BDI (25,0%)							R\$ 171.657,06
Total Geral dos Serviços							R\$ 858.285,31

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA 5070225050
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS