



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERENCIADA NO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS 187 - TABELA DE SERVIÇOS CDHU-SP DE AGOSTO/2022

BDI = 25%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO LUIZ PAULO LARAY, RUA LUIZ PALUO LARAY, S/Nº, MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
					S/ BDI	C/ BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	02.08.020 CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	869,24	1.086,55	6.519,30
1.2	03.01.200 CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO	m³	81,65	569,27	711,58	58.099,08
1.3	02.10.020 CDHU	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	264,00	15,47	19,33	5.103,12
1.4	02.02.150 CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	4,00	1.988,49	2.485,61	9.942,44
1.6	55.01.020 CDHU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250,80	11,81	14,76	3.701,80
SUBTOTAL							83.365,74
2	FUNDAÇÕES						
2.1	06.02.020 CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	m³	9,60	50,61	63,26	607,29
2.2	12.01.041 CDHU	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	m	63,00	69,27	86,58	5.454,54
2.3	09.01.020 CDHU	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	m²	58,80	90,76	113,45	6.670,86
2.4	11.03.160 CDHU	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA	m³	6,72	542,21	677,76	4.554,54
2.5	10.01.040 CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	67,20	11,98	14,97	1.005,98
2.6	32.16.010 CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS	m²	64,00	17,69	22,11	1.415,04
SUBTOTAL							19.708,25
3	ESTRUTURAS						
3.1	11.01.160 CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA	m³	117,57	463,41	579,26	68.103,59
3.2	10.01.040 CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	11.757,00	11,98	14,97	176.002,29
3.3	09.01.030 CDHU	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	m²	423,18	231,76	289,70	122.595,24
3.4	15.03.131 CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, S	kg	2.314,54	17,00	21,25	49.183,87
3.5	16.12.020 CDHU	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PER	m²	325,00	166,63	208,28	67.691,00
3.6	33.07.140 CDHU	PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA	kg	2.314,54	4,00	5,00	11.572,67
3.7	24.03.040 CDHU	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1	m	48,00	907,21	1.134,01	54.432,48
3.8	24.03.310 CDHU	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2"	m	32,00	211,78	264,72	8.471,04
SUBTOTAL							558.052,18
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
4.1	16.33.022 CDHU	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M	m	32,50	101,87	127,33	4.138,22
4.2	46.02.070 CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA	m	15,20	72,52	90,65	1.377,88
SUBTOTAL							5.516,10
5	PORTÃO						
5.1	24.02.060 CDHU	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA	m²	13,80	1.023,46	1.279,32	17.654,61
5.2	33.07.102 CDHU	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	27,60	43,99	54,98	1.517,44
SUBTOTAL							19.172,05
6	EQUIPE DE PROJETO						
6.1	01.17.031 CDHU	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	2,00	2.711,35	3.389,18	6.778,36
6.2	01.17.051 CDHU	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	1,00	1.988,49	2.485,61	2.485,61
SUBTOTAL							9.263,97
VALOR TOTAL COM BDI							695.078,29

DATA: 15/05/2023

TÉCNICO RESPONSÁVEL: ENG. ANTONIO SIMÕES DE JESUS NETO

Nº DO CREA: 5060969990