



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE TRABALHO 1/3

1. Dados Cadastrais

ÓRGÃO PROPONENTE Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato		CNPJ 46.643.482/0001-07	
Endereço PC DEP A S CUNHA BUENO ,180 - Centro			
Cidade Monteiro Lobato	U.F. S.P.	CEP 12250-000	DDD/Telefone (12)3979-9000
Banco Banco do Brasil	Agencia 6739-3		Conta Correte 632018-X
Nome do Responsável Daniela de Cassia Santos Brito			
Cargo Prefeita Municipal	CPF 267.386.038-00	RG 30.805.076-9	

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Identificação do Objeto Construção da Ponte sobre o Rio Ferrão, Estrada Municipal ML 44 Beira Rio, que liga o bairro de São Benedito à área rural do Beira Rio / Matinada.
Período de Execução Início: 30 dias após a assinatura do convenio Termino: 90 dias após o inicio da obra.
Justificativa da Proposição A construção da Ponte do Beira Rio é de suma importância para o escoamento da produção agrícola e acesso a postos de saúde e escolas pois está localizada na Estrada Municipal ML 44, Km 132,5 da SP-50, que liga o bairro, devido a enchente que veio a destruir as cabeceiras e a estrutura da ponte limitando o acesso de carro e o escoamento da produção agrícola do município. Com a construção a ponte irá possibilitar o acesso seguro aos que vierem a trafegar pela mesma.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE TRABALHO 2/3

1. Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	Serviços Iniciais e Mobilização		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Container depósito - mínimo 13,80 m²	unxmês	3,00
1.1.2	Banheiro químico, com manutenção	unxmês	3,00
1.1.3	Grupo gerador 40kva cond. D	horas	160,00
1.1.4	Projeto executivo de estrutura	unid.	2,00
1.1.5	Confecção, Montagem e Instalação de Placa de identificação para obra	m²	6,00
1.2	TERRAPLENAGEM		
1.2.1	Limpeza manual do terreno c/ amont. de material	m²	81,00
1.2.2	Locação de Obra	m²	81,00
1.2.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava	m³	330,48
1.2.4	Aterro de acesso	m³	447,56
1.2.5	Transporte DE 1º/2º categoria ate 1km	m³xkm	447,56
2	Serviços de Obra Civil das Cabeceiras		
2.1	INFRA-ESTRUTURA		
2.1.1	Perfuração em rocha para ancoragem D=25 mm, inclusive colagem	m	30,00
2.1.2	Aço CA-50, 25 mm, vergalhão	Kg	231,18
2.2	MESO-ESTRUTURA		
2.2.1	Forma plana para concreto comum	m²	320,11
2.2.2	Armadura em barra de aço CA-50	kg	9.960,00



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

2.2.3	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m ³	99,60
2.2.4	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m ³	99,60
3	Expedição e Montagem		
3.1	SUPER-ESTRUTURA		
3.1.1	Telha em chapa de aço galvanizada Steel Deck e=0,80mm	m ²	81,00
3.1.2	GUARDA CORPO DE CONCRETO	m	36,00
3.1.3	Armadura em barra de aço CA-50	kg	1.944,00
3.1.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m ³	16,20
3.1.5	Nivelamento de piso em concreto	m ²	81,00
3.1.6	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m ³	16,20
3.3	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
3.3.1	Aparelho de apoio neoprene fretado	dm ³	9,30
3.3.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	5.472,00
3.3.3	Fornecimento e montagem de estrutura em aço, sem pintura	kg	485,13
3.3.4	Jateamento com granalhas de aço	m ²	115,53
3.3.5	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	m ²	115,53
3.3.6	Guindaste Hid. Lanç. Teles. 20T Cond D	hora	12,00
3.3.7	Limpeza final da obra	m ²	81,00



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE TRABALHO 3/3

4. PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
		R\$ 385.051,82	R\$ 385.051,82	R\$ 00,00
TOTAL GERAL		R\$ 385.051,82	R\$ 385.051,82	R\$ 00,00

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

5.1 CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês
	R\$ 128.337,77	R\$ 128.337,77	R\$ 128.376,28
Total	R\$ 128.337,77	R\$ 128.337,77	R\$ 128.376,28

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

5.2 Proponente

Meta	1º mês	2º mês	3º mês
	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Total	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

6. ASSINATURA DO PROPONENTE

Monteiro Lobato, 14 de Março de 2018.

Daniela de Cassia Santos Brito
Prefeita Municipal

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

_____	_____	_____
	,	de
		de
_____		_____
Local e data		Concedente