

C.P.U. 001			COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO				
SERVIÇO: PERFURAÇÃO EM ROCHA PARA ANCORAGEM D=25,0MM				Data-base: SINAPI - JAN-2018 SICRO - SET-2017		UNIDADE:	M
EQUIPAMENTO		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERAÇÃO		CUSTO HORÁRIO
			PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
SICRO - E9649 - COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL 197 PCM - 55 KW		1,00000	0,30000	0,00000	44,4290	10,0193	13,33
SICRO - E9760 - PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,6KW		1,00000	1,00000	0,00000	1,8917	1,0415	1,89
(A) TOTAL							15,22
MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR				UNID.	COEF.	SALÁRIO	CUSTO
						BASE	HORÁRIO
SINAPI - 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,00000	34,3000	34,30
SINAPI - 88298 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,00000	25,5100	25,51
SICRO - P9843 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,00000	23,0212	23,02
SICRO - P9824 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,00000	20,0676	20,07
(B) TOTAL							102,90
			Adc. M.O. - ferramentas: (0%)				0,00
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	unidade	CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B)			118,12
(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO = [(A) + (B)] / (C)							118,12
MATERIAL				UNID.	CUSTO	CONSUMO	CUSTO
							UNITÁRIO
SICRO - M2145 - SÉRIE DE BROCAS S-12				UNID.	507,3295	0,2500	126,83
SINAPI - 88236 - FERRAMENTAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,4300	1,0000	0,43
SINAPI - 83736 - COLAGEM DE ESTRUTURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE EPÓXI				M²	185,9600	1,0000	185,96
					(E) - TOTAL		313,22
ATIVIDADES AUXILIARES				UNID.	CUSTO	CONSUMO	CUSTO
							UNITÁRIO
					(F) - TOTAL		0,00
TRANSPORTE			D.M.T (T)	D.M.T (P)	D.M.T (TOTAL)	CUSTO	CONSUMO
					(G) TOTAL		0,00
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) + (G)						431,34	
BONIFICAÇÃO						0,00	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							431,34

William Jose de Faria
Eng.Civil
Crea: 5063633865