

- f) enchimento dos furos, nas ancoragens aderentes;
- g) colocação das barras a ancorar;
- h) realização de ensaios para determinação de capacidade de carga;
- i) dependendo dos resultados dos ensaios, verificar se a quantidade adotada para os chumbadores é suficiente.

7.2 Condições de conformidade e não-conformidade

Os serviços deverão estar conformes em cada uma de suas etapas de desenvolvimento; a não-conformidade de uma etapa, que pode implicar no prejuízo e, até, na impossibilidade da execução da etapa seguinte, determina a imediata paralisação dos serviços e sua retomada somente após a eliminação dos serviços não-conformes.

8 Critérios de medição

Os serviços, diferenciados, devem ser medidos por etapas; assim:

- a) construção de andaimes e plataformas de acesso: por m^2 de área construída;
- b) execução de furos de ancoragem, inclusive limpeza: por unidade;
- c) enchimento dos furos, nas ancoragens aderentes: por dm^3 ;
- d) fornecimento e colocação de barras de ancoragem: por kg;
- e) fornecimento e colocação de ancoragens mecânicas: por unidade;
- f) realização de ensaios para determinação de capacidade de carga: por unidade.

_____/Índice Geral