



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão Proponente Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato			CNPJ 46.643.482/0001-07
Endereço Praça Deputado Antonio Silvio Cunha Bueno, 180			
Cidade Monteiro Lobato	U.F SP	CEP 12.250-000	DDD/Telefone 12 3979-9000
Banco Banco do Brasil	Agência 6739-3	Conta Corrente 202403-9	
Nome do responsável Edmar José de Araújo			
Cargo Prefeito Municipal	CPF 063.913.378-96	RG 16.162.559-8	

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Identificação do Objeto Construção de Ponte no Rio Buquira, a ser construída em aço e concreto armado no Município de Monteiro Lobato - SP	
Período de Execução Início: Após a assinatura do convênio	Término: 150 dias
Justificativa da Proposição - Escoamento da produção agrícola das propriedades rurais existentes próximas ao local; - Transporte de alunos que residem na área rural; - Transporte de munícipes da área rural que utilizam dos serviços de saúde no município de Bento de Abreu. - Transporte de munícipes da área rural que utilizam do comércio local.	



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

nº	Descrição do serviço	unidade	quantidade
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	M2	12,00
1.2	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	5,00
1.3	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	5,00
1.4	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	5,00
1.5	GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C	hora	528,00
1.6	Esgotamento Continuo da água	M3	4.500,00
1.7	ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA	M3	180,00
1.8	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	tx	1,00
1.9	TOPOGRAFO	hora	40
1.10	Auxiliar de topografia	hora	40
1.11	Remoção Ponte Antiga		
1.11.1	Remoção de Gabião tipo Caixa	M3	50,00
1.11.2	Demolição de edificação em Madeira	M2	120,00
1.11.3	Remoção, Carga e Transp. Entulho em geral	T*km	1.200,22
1.12	Passarela em Madeira (Provisória)		
1.12.1	Fornecimento de peças diversas para estrutura de madeira	M3	3,30
2.0	PROJETOS		
2.1	Projeto executivo de estrutura em formato A0	UN	8,00
3.0	TERRAPLANAGEM		
3.1	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	400,00
3.2	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	40,00
3.3	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	450,00
3.4	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	325,00
3.5	Locação de obra de edificação	M2	400,00
4.0	INFRAESTRUTURA		



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



4.1	FORMA PLANA EM COMPENSADO P/ ESTRUTURA APARENTE	M2	29,60
4.2	CONCRETO FCK 25MPA	M3	29,60
4.3	BARRA DE AÇO CA-50	KG	336,00
4.4	BARRA DE AÇO CA-50	KG	2.368,00
4.5	PERF. P/DRENO E TIR. SOLO D=57,10MM (AX)	M	52,00
4.6	ADESIVO EPOXI P/TRI.(INC. FUROS E MANG.)	kg	156,00
5.0	MESOESTRUTURA		
5.1	FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO	m2	314,96
5.2	CONCRETO FCK 25MPA	m3	69,81
5.3	BARRA DE AÇO CA-50	kg	6.981,00
5.4	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	m2	250,00



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



6.0	SUPERESTRUTURA		
6.1	BAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464	m	48,00
6.2	Apoio em placa de neoprene fretado	dm3	300,00
6.3	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	22.387,76
6.4	PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOS	m2	671,63
6.5	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	M2	120,00
6.6	CONCRETO FCK 40 MPA	m3	24,00
6.7	BARRA DE ACO CA-50	kg	2.880,00
6.8	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	Kg	120,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	Limpeza final da obra	M2	400,00
7.2	LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P	un	2,00
7.3	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	0,48
7.4	Tubo galvanizado DN= 2', inclusive conexões	M	8,40
7.5	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	800,00

4. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$)

NATUREZA DA DESPESA		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
4.4.90.52	Construção	R\$ 1.668.763,03	R\$ 1.668.763,03	R\$ 0



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta	Concedente	Concedente	Concedente
Construção de Ponte	R\$ 1.668.763,03	0	0

Meta	Proponente	Proponente	Proponente
Construção de Ponte	0	0	0

TOTAL			
1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA
R\$ 500.628,91	R\$ 584.067,06	R\$ 584.067,06	0

6. ASSINATURA DO PROPONENTE

Monteiro Lobato, 28 de março de 2024
Edmar José de Araújo Prefeito Municipal

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

São Paulo, de de 2024	
Local e data	Concedente