OBRA : CONTENÇÃO COM GABIÃO

ASSUNTO : Construção de Gabião as Margens do Rio Buquira (trecho 1) LOCAL : MUNÍCIPIO DE MONTEIRO LOBATO (centro)

BDI
25,00%

PRAZO EXEC. : 6 (SEIS) MESES

nº	item	Referência	Descrição do serviço	unidade	quantidade	preço	preço com BDI	Total
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	02.09.130	CDHU	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos	M2	1.848,00	R$ 4,05	R$ 5,06	R$ 9.350,88
1.2	22.02.06.99	DER	CARGA DE MATERIAL LIMPEZA	m3	554,40	R$ 3,41	R$ 3,41	R$ 1.890,50
1.3	05.10.023	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por	M3	720,72	R$ 12,99	R$ 16,23	R$ 11.697,28
					Subtotal			**R$ 22.938,66**
2.0			**CONTENÇÃO - MURO DE GABIÃO**					
2.1	11.18.140	CDHU	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	844,80	R$ 178,22	R$ 222,77	R$ 188.196,09
2.2	37.04.57.99	DER	GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO,	m2	1.056,00	R$ 287,60	R$ 287,60	R$ 303.705,60
2.3	08.10.109	CDHU	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m,	M3	1.584,00	R$ 591,34	R$ 739,17	R$ 1.170.845,28
2.4	08.05.220	CDHU	Manta geotêxtil com resistência à tração	M2	1.232,00	R$ 24,72	R$ 30,90	R$ 38.068,80
2.5	08.05.110	CDHU	Dreno com areia grossa	M3	202,40	R$ 132,06	R$ 165,07	R$ 33.410,16
2.6	08.06.040	CDHU	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm	M	1.408,00	R$ 22,99	R$ 28,73	R$ 40.451,84
			RETIRADA DE SOLO RUIM					
2.7	07.01.020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª	M3	1.408,00	R$ 11,33	R$ 14,16	R$ 19.937,28
2.8	05.10.023	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por	M3	1.830,40	R$ 12,99	R$ 16,23	R$ 29.707,39
2.9	07.05.010	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso	M3	704,00	R$ 26,90	R$ 33,62	R$ 23.668,48
2.10	05.10.033	CDHU	Transporte de solo brejoso por caminhão para	M3	915,20	R$ 18,64	R$ 23,30	R$ 21.324,16
			RECOLOCAÇÃO DE SOLO DE BOA					
2.11	07.01.020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª	M3	2.112,00	R$ 11,33	R$ 14,16	R$ 29.905,92
2.12	05.10.023	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por	M3	2.745,60	R$ 12,99	R$ 16,23	R$ 44.561,08
2.13	22.04.01.99	DER	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL	m3	2.112,00	R$ 4,51	R$ 4,51	R$ 9.525,12
					Subtotal			**R$ 1.953.307,20**
3.0			**PROJETO EXECUTIVO**					
3.1	01.17.051	CDHU	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	1,00	R$ 2.173,36	R$ 2.716,70	R$ 2.716,70
					Subtotal			**R$ 2.716,70**
4.0			**CANTEIRO DE OBRA**					
4.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R$ 631,67	R$ 789,58	R$ 4.737,48
4.2	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima	UNMES	6,00	R$ 671,03	R$ 838,78	R$ 5.032,68
4.3	02.02.140	CDHU	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos	UNMES	6,00	R$ 1.014,15	R$ 1.267,68	R$ 7.606,08
4.4	02.03.120	CDHU	Tapume fixo para fechamento de áreas, com	M2	600,00	R$ 86,97	R$ 108,71	R$ 65.226,00
					Subtotal			**R$ 82.602,24**
5.0			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
5.1	34.02.100	CDHU	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e	M2	1.760,00	R$ 13,66	R$ 17,07	R$ 30.043,20
5.2	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	880,00	R$ 12,99	R$ 16,23	R$ 14.282,40
						Subtotal		**R$ 44.325,60**

TOTAL	**R$ 2.105.890,40**

CAMILA BALBINO VERRESCHI:36950374828

Assinado de forma digital por CAMILA BALBINO VERRESCHI:36950374828
Dados: 2025.10.16 16:16:01 -03'00'